

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2026r. poz. 670) dalej ustawa ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2025, poz. 1691), zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik działającej przez pełnomocnika Pana Przemysława Wąs, adres do korespondencji: ul. Budowlanych 131/lok.5, 45-123 Opole, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. cyt. „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Złoty Potok przy Cmentarzu w Moszczance”, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku

- I. Orzekam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Złoty Potok przy Cmentarzu w Moszczance”.**
- II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**
 1. Zabrania się prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem pojazdów i maszyn budowlanych emitujących hałas do otoczenia w dniach ustawowo wolnych od pracy, a w pozostałych dniach w godzinach od 22.00 do 6.00, z wyjątkiem prac wymagających ze względów technicznych lub technologicznych zachowania ciągłości pracy (np. wylanie betonu).
 2. Place budowy oraz zaplecza budowy zorganizować z uwzględnieniem następujących wymogów:
 - a) Place budowy oraz zaplecza budowy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do ograniczania rozprzestrzeniania się, usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.
 - b) W obrębie zaplecza budowy zlokalizować miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca magazynowania odpadów.
 - c) Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed

- dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. Rodzaje i ilości urządzeń lub środków dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych materiałów, substancji i preparatów. Powyższe materiały, substancje i preparaty magazynować i przemieszczać w opakowaniach producenta. W przypadku ich wydostania się z opakowań, należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.
3. Prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić ze stanowisk brzegowych - bez wprowadzania sprzętu do koryta rzeki Złoty Potok.
 4. Prace budowlane ingerujące w koryto Złotego Potoku w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca, tj. w okresie tarła śliza prowadzić pod nadzorem ichtiologicznym. Rolą nadzoru jest identyfikacja zagrożeń dla chronionej ichtiofauny oraz podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających tym zagrożeniom, w szczególności poprzez modyfikację sposobu prowadzenia prac.
 5. Zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód – min 50 m od skarp cieku wodnego – rzeki Złoty Potok.
 6. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
 7. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, a w przypadku konieczności odwodnienia wykopów:
 - a) Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych.
 - b) Do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej.
 - c) Wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich.
 8. Niedopuszczalne jest pogorszenie warunków przepływu w obrębie planowanego obiektu mostowego na rzece Złoty Potok zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.
 9. Prace w korycie rzeki Złoty Potok prowadzić przy niskim stanie wody oraz w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód odpadami powstałymi w wyniku prac budowlanych i rozbiórkowych, a w przypadku zanieczyszczenia należy je niezwłocznie usunąć.
 10. Roboty bezpośrednio ingerujące w koryto rzeki Złoty Potok ograniczyć do minimum pod względem czasu ich trwania.
 11. Prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić ze stanowisk brzegowych – bez wprowadzania sprzętu do koryta rzeki Złoty Potok.
 12. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania prac w korycie rzeki Złoty Potok należy uzgodnić z Nadzorem Wodnym w Prudniku.
 13. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami ustalonymi w Decyzji – pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 29 grudnia 2025r.o sygnaturze CO.ZUZ.4210.490.2025.RG.
 14. Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik reprezentowana przez pełnomocnika Pana Przemysława Wąs, adres do korespondencji: ul. Budowlanych 131/ lok. 5, 45-123 Opole wystąpiła z wnioskiem z dnia 09.06.2026r. (data wpływu do tut. Organu: 15.06.2026 roku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Złoty Potok przy Cmentarzu w Moszczance”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia z czerwca 2026 r. (w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej);
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 tej ustawy;
- upoważnienie udzielone Panu Przemysławowi Wąs.

Na podstawie wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej: KIP) ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane nad rzeką Złoty Potok w Moszczance (gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo opolskie), w ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 1618O. W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Złoty Potok w miejscowości Moszczanka oraz budowę w jego miejscu nowego mostu.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (*przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*), w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 (*drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839, ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Prudnika.

Na podstawie przedłożonych materiałów za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze 100 m od granic terenu planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 osób, stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Prudnika o wszelkich czynnościach procesowych zawiadamiał strony zgodnie z art. 49 ustawy Kpa.

W trakcie trwającego postępowania zagwarantowano stronom czynny udział w postępowaniu zawiadamiając je o wszystkich czynnościach w formie publicznego ogłoszenia, zapewniając możliwość wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego oraz składania uwag i wniosków. Obwieszczenia dotyczące trwającego postępowania były zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl) oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem (zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących) z dnia 24.06.2026r. znak GK.III.6220.7.2026 Burmistrz Prudnika zawiadomił strony postępowania, że na wniosek Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Wąs zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Żłoty Potok przy Cmentarzu w Moszczance”.

Wyżej wymienionym pismem strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i jego załącznikami oraz o możliwości składania uwag i wniosków w trakcie prowadzonego postępowania. Powyższe ogłoszenie w dniu 25.06.2026r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl), w dniu 25.06.2026r. na tablicy ogłoszeń tuż przy Urzędzie, a także w dniu 26.06.2026r w rejonie planowanej inwestycji. Inwestor został poinformowany o wszczęciu postępowania zawiadomieniem – obwieszczeniem nr GK.III.6220.7.2026 z dnia 24.06.2026r., które zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie prowadzonego postępowania od stron biorących w nim udział nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane nad rzeką Żłoty Potok w Moszczance (gmina Prudnik, powiat prudnicki, województwo opolskie), w ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 1618O.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Żłoty Potok w miejscowości Moszczanka na działkach o nr 800/4, 801/3, 801/5, 801/7, 801/8, 803, 813, 814, 888, 889/1, 890/1, 924/3, 928, 929, 930, 945/5, 946, 954/2, 955 oraz budowę w jego miejscu nowego mostu. Rozbiórka obiektu odbywać się będzie przy całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi. Projektowany most w stosunku do stanu obecnego podwyższono do wymaganej rzędnej wynikającej z obliczeń hydrologiczno - hydraulicznych. Projektowaną niweletę drogi na obiekcie dopasowano do istniejącej infrastruktury.

Teren na którym planuje się lokalizację inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr LIII/663/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. nr 82 z 28 listopada 2006 r., poz. 2467, ze zm.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik. Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej z 23.06.2026r. planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę układu drogowego w rejonie mostu tj. dróg gminnych i drogi powiatowej nr 1618O na odcinkach o łącznej długości ok. 0,25 km.

W ramach inwestycji przewiduje się umocnienie skarp zarówno od strony wody górnej jak i dolnej. Umocnienie skarpy wykonane będzie w formie płyty betonowej. Sumaryczna długość umocnienia ok. 20 m.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana i zabezpieczona istniejąca infrastruktura kolidująca z inwestycją.

Odwodnienie na obiekcie mostowym zrealizowane będzie poprzez wykształcenie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na elementach konstrukcji.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, przekazując w załączeniu m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię pełnomocnictwa oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w KIP (na nośniku elektronicznym), Burmistrz Prudnika pismem nr GK.III.6220.7.2026 z dnia 24.06.2026 roku, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie tutejszy Organ przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oświadczenie, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie postępowania do tut. Urzędu wpłynęło pismo – wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej nr CO. ZZŚ.4130.65.2026.AS z 13 lipca 2026r. skierowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu. Burmistrz Prudnika przy piśmie nr GK.III.6220.7.2026 z 15.07.2026r. wezwał inwestora do uzupełniania wniosku zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu. Uzupełnienie zostało przesłane pismem z dnia 16.07.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 17.07.2026r.), które tut. Organ przekazał w dniu 20.07.2026r. do Organów opiniujących planowane przedsięwzięcie. Dodatkowo w obwieszczeniu nr GK.III.6220.7.2026 z 20.07.2026r. poinformowano strony postępowania o kolejnych etapach postępowania oraz o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie oraz przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

W toku postępowania uzyskano następujące opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, który postanowieniem z dnia 13.07.2026 r. o sygn. WOOŚ.4220.157.2026.MSe wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Złoty Potok przy Cmentarzu w Moszczance” – nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następujących warunków:

1. Zabrania się prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem pojazdów i maszyn budowlanych emitujących hałas do otoczenia w dniach ustawowo wolnych od pracy, a w pozostałych dniach w godzinach od 22.00 do 6.00, z wyjątkiem prac wymagających ze względów technicznych lub technologicznych zachowania ciągłości pracy (np. wylanie betonu).
2. Place budowy oraz zaplecza budowy zorganizować z uwzględnieniem następujących wymogów:
 - a) Place budowy oraz zaplecza budowy wyposażać w techniczne i chemiczne środki do ograniczania rozprzestrzeniania się, usuwania lub neutralizacji

- zanieczyszczeń ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować,
- b) W obrębie zapleczy budowy zlokalizować miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca magazynowania odpadów,
 - c) Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. Rodzaje i ilości urządzeń lub środków dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych materiałów, substancji i preparatów. Powyższe materiały, substancje i preparaty magazynować i przemieszczać w opakowaniach producenta. W przypadku ich wydostania się z opakowań, należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.
3. Prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić ze stanowisk brzegowych - bez wprowadzania sprzętu do koryta rzeki Złoty Potok.
 4. Prace budowlane ingerujące w koryto Złotego Potoku w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca, tj. w okresie tarła śliza prowadzić pod nadzorem ichthyologicznym. Rolą nadzoru jest identyfikacja zagrożeń dla chronionej ichthyofauny oraz podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających tym zagrożeniom, w szczególności poprzez modyfikację sposobu prowadzenia prac.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W uzasadnieniu swojego stanowiska Organ scharakteryzował m.in. rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, a także jego lokalizację. Uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, w tym zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na potrzebę uwzględnienia w decyzji warunków określonych w ww. opinii.

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który pismem nr CO.ZZŚ.4130.65.2026.AS z dnia 30.07.2026r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Zaplecze oraz bazy materiałowo-sprzętowe lokalizować poza zasięgiem wód – min 50 m od skarp cieku wodnego – rzeki Złoty Potok.
2. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
3. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

4. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, a w przypadku konieczności odwodnienia wykopów:
 - a) prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;
 - b) do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej;
 - c) wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich.
5. Niedopuszczalne jest pogorszenie warunków przepływu w obrębie planowanego obiektu mostowego na rzece Złoty Potok zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.
6. Prace w korycie rzeki Złoty Potok prowadzić przy niskim stanie wody oraz w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód odpadami powstałymi w wyniku prac budowlanych i rozbiórkowych, a w przypadku zanieczyszczenia należy je niezwłocznie usunąć.
7. Roboty bezpośrednio ingerujące w koryto rzeki Złoty Potok ograniczyć do minimum pod względem czasu ich trwania.
8. Prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić ze stanowisk brzegowych – bez wprowadzania sprzętu do koryta rzeki Złoty Potok.
9. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania prac w korycie rzeki Złoty Potok należy uzgodnić z Nadzorem Wodnym w Prudniku.
10. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami ustalonymi w Decyzji – pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 29 grudnia 2025r. o sygnaturze CO.ZUZ.4210.490.2025.RG.
11. Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku KIP wraz z uzupełnieniem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w opinii warunków stwierdził, że nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, który w piśmie z dnia 06.07.2026r. nr NZ.9022.4.15.2026.MB wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie jest koniecznym sporządzenie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Podobne stanowisko zostało zawarte przy piśmie nr NZ.9022.4.15.2026.JK z dnia 30.07.2026r.

Burmistrz Prudnika, jako właściwy dla przedmiotowego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, a zwłaszcza z KIP oraz jej uzupełnieniem, mając na uwadze uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, podzielił opinie organów współuczestniczących w postępowaniu i również stwierdził, iż ze względu na jego usytuowanie, charakter oraz zakres, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W wyniku powyższego, tuż. Organ stanął na stanowisku o odstąpieniu od konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tym samym – od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, tj. na podstawie art. 84 ust.1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja wydawana jest po uzyskaniu opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wynikających z przepisu art. 64 ust.1 ustawy ooś.

Burmistrz Prudnika po analizie zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonej analizie cech inwestycji ustalił, co następuje:

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP, planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Prudnik w obrębie ewidencyjnym Moszczanka.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia oraz stężeń NO_x i węglowodorów w sąsiedztwie terenu objętego inwestycją. Zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu.

W fazie eksploatacji występować będą niezorganizowane, przemijające emisje zanieczyszczeń powietrza, (tj. tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłu, metali ciężkich, oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych) w następstwie ruchu drogowego, głównie samochodowego pojazdów osobowych.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz brak jego wpływu na natężenie ruchu na przedmiotowym obiekcie stwierdza się, że przedsięwzięcie nie spowoduje występowania przekroczeń standardów jakości powietrza poza pasem dróg.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2025*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem hałasu będą maszyny i urządzenia technologiczne używane w budowie, jak również pojazdy ciężarowe transportujące materiały i surowce (np. spycharka, koparka, samochód ciężarowy, młot pneumatyczny).

Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały, ograniczy się do terenu inwestycji, wystąpi tylko w porze dnia, oraz ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych. Realizacja inwestycji obejmująca przebudowę istniejącego mostu, w tym poprawę geometrii drogi przełoży się na płynność ruchu kierowców, a tym samym na zmniejszenie oddziaływania akustycznego na etapie eksploatacji drogi.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady m.in. z demontażu elementów istniejącego obiektu, nawierzchni jezdni. Powstające odpady zaliczane są do odpadów z grupy: 17 oraz 15. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą głównie powstawać odpady z prowadzenia prac porządkowych wykonywanych przez podmioty do tego upoważnione. Gospodarka ww. odpadami będzie prowadzona zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia dla pracowników zostanie zorganizowana zaplecze sanitarne.

Na etapie budowy oraz użytkowania nie będą powstawały ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe.

Wody opadowe z powierzchni obiektu mostowego zostaną odprowadzone poprzez szczelny system odwodnienia składającego się z wpustów, sączków, drenów oraz kolektora odwadniającego. Woda z kolektora odwadniającego odprowadzana będzie pod obiekt.

W obrębie drogi powiatowej nr 1618O oraz dróg gminnych zaprojektowano wpusty drogowe z których woda odprowadzana będzie do istniejących i projektowanych studni. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi do odbiornika - rzeki Złoty Potok.

Przedsięwzięcie położone jest w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000127, charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym i chemicznym wód, w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) *Prudnik - RW600003117649*, statusie naturalnej części wód, złym stanie ogólnym wód. Zakres planowanych do wykonania prac nie narusza ustaleń zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry. Przedsięwzięcie pozostaje bez istotnego wpływu na JCWP w zakresie oddziaływania na stan ilościowy wód.

Projektowane prace budowlane nie wpłyną na zmianę stosunków wodnych i utratę ciągłości hydrologicznej oraz hydromorfologicznej. W ramach przebudowy mostu przewiduje się jednak wykonanie umocnienia skarp koryta rzeki Złoty Potok płytami betonowymi.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych oraz nie zmienia reżimu przepływu wód powierzchniowych. Nie planuje się budowy urządzeń piętrzących. Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji decyzji warunków określonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Obszar inwestycji położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Należy wyjaśnić, że otulina nie jest formą ochrony przyrody, lecz jest strefą ochronną ww. formy ochrony przyrody. Tym samym zakazy obowiązujące na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie nie obowiązują w jego otulinie. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji przedsięwzięcia, położonym w odległości 1,4 km od niego, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Opawskie (PLH160007). Przedmiotem ochrony w obszarze są: siedliska przyrodnicze o kodach: 8220, 9110, 9170, 9180, 9190, 91E0, widłoząb zielony oraz gatunki zwierząt: kumak górski, minóg strumieniowy, modraszek nausitous, modraszek ntelejus, nocek duży, nocek orzęsiony, podkowiec mały. Dla obszaru sporządzono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1990). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk

przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia roślin, grzybów podlegających ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Jednocześnie z ww. bazy wynika, że Żłoty Potok stanowi siedlisko chronionego, lecz powszechnie występującego w kraju gatunku ryby - śliza. Realizacja inwestycji nie zagraża drożności cieku, w którym gatunek występuje. Prace będą realizowane punktowo (w miejscu przekroczenia mostu przez ciek). Ponadto, jak wynika z przedłożonych informacji prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzone będą ze stanowisk brzegowych - bez wprowadzania sprzętu do koryta rzeki Żłoty Potok. Ponadto w przypadku, kiedy z uwagi na zachowanie ciągu technologicznego prowadzenia prac w korycie cieku w okresie tarła gatunku (15.IV-30.VI) będzie konieczne nad prowadzeniem prac czuwał będzie nadzór przyrodniczy. Tym samym zakłada się, że realizacja inwestycji nie będzie w sposób istotnie negatywny wpływać na populację gatunku i jego siedlisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami krajobrazów priorytetowych wskazanych w uchwale nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.03.2025 r. w sprawie uchwalenia audytu krajobrazowego województwa opolskiego. Jednocześnie obiekt mostowy znajduje się w obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). Biorąc pod uwagę, że realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wprowadzeniem nowego elementu w krajobrazie (rozbiórka i budowa w tym samym miejscu nowego obiektu mostowego) nie przewiduje się, aby jego realizacja wiązała się z istotnie negatywnym wpływem na krajobraz.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza:

- projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2019 r. oraz w Ekspertyzie kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów z 2021 r. wykonanej na zlecenie RDOŚ w Opolu;
- korytarzami ekologicznymi: wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk; ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi wg danych z 2005r. udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl> oraz korytarzami wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2019).

Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- obszary górskie lub leśne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja położona jest na terenie gminy Prudnik, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 201 os/km².

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, związanej z planowanymi do wykorzystania do przebudowy mostu, materiałami i technologią robót drogowych.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

W sąsiedztwie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia występują inne drogi t.j. drogi gminne publiczne, dojazdowe.

Na analizowanym terenie nie są przekroczone standardy jakości powietrza, a przedsięwzięcie nie ma wpływu na natężenie ruchu, a więc nie ulegnie zmianie skala istniejących oddziaływań skumulowanych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmiany klimatu. Nie jest ono nowym źródłem emisji gazów cieplarnianych, ruch pojazdów będzie przebiegał jak dotychczas.

W celu adaptacji inwestycji do zmian klimatu do realizacji przedsięwzięcia stosowane będą materiały odporne na działanie wysokich temperatur. Działania adaptacyjne przedsięwzięcia dla fal chłodu i śniegu polegać będą na zastosowaniu materiałów budowlanych odpornych na niskie temperatury.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach osuwiskowych, co ograniczy możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ponadto, uwzględniając ww. rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Wobec powyższego oraz po uzyskaniu opinii organów współuczestniczących, działając zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 §1 ustawy Kpa, obwieszczeniem nr GK.III.6220.7.2026 z dnia 04.08.2026 r. Burmistrz Prudnika zawiadomił strony o uzyskanych opiniach, zakończeniu przedmiotowego postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia. Powyższe Obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 04.08.2026 roku na: tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl, a także w dniu 04.08.2026 r. w rejonie planowanej inwestycji.

Zarówno w tym okresie, jak i w toku całego postępowania administracyjnego, strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i wniosków do zebranego materiału dowodowego.

Burmistrz Prudnika, jako właściwy dla przedmiotowego przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, a w szczególności z KIP i jej uzupełnieniem, mając na uwadze uwarunkowania szczegółowe wynikające z art. 63 ust.1 ustawy ooś oraz zgodne opinie organów współuczestniczących w postępowaniu stwierdził, iż ze względu na usytuowanie, charakter przedmiotowego zamierzenia oraz

skalę możliwego oddziaływania na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia był brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ust. 1 ustawy ooś, który to określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu potrzeby bądź braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zatem uwzględniając powyższe tutejszy Organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś oraz w publicznym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Prudnika, a treść decyzji zostanie udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

z up. Burmistrza
mgr inż. Jarosław Feret
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.
5. Prace związane z realizacją inwestycji, w tym wycinką drzewa należy prowadzić w sposób niepowodujący łamania zakazów obowiązujących względem gatunków

chronionych. W przypadku braku takiej możliwości, przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Otrzymują:

1. Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik na ręce pełnomocnika: Pana Przemysława Wąs;
adres do korespondencji: ul. Budowlanych 131/lok.5, 45-123 Opole
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, poprzez obwieszczenie:
 - na tablicy ogłoszeń w/m
 - na stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Prudniku
 - w rejonie planowanej inwestycji
3. a/a GK

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbiórka istniejącego mostu nad rzeką Złoty Potok przy cmentarzu w Moszczance oraz budowa w jego miejsce nowego obiektu mostowego. Zaprojektowany most będzie w dalszym ciągu pełnił obecną funkcję tj. służył przeprowadzeniu ruchu pojazdów poruszających się wzdłuż drogi gminnej nad rzeką Złoty Potok.

Zakres robót obejmuje:

- a) Roboty przygotowawcze:
 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
 - organizacja placu budowy,
 - zabezpieczenie istniejących sieci.
- b) Roboty rozbiórkowe:
 - usunięcie do utylizacji nawierzchni bitumicznych,
 - demontaż konstrukcji przęsła,
 - demontaż przyczółków.
- c) Roboty mostowe:
 - wykonanie nowego mostu
 - uporządkowanie terenu

Kolejność realizacji mostu:

- a) zabezpieczenie sieci
- b) rozbiórka istniejącego mostu oraz nawierzchni drogowych
- c) wykonanie podpór wraz z posadowieniem mostu
- d) wykonanie ustroju nośnego mostu wraz z wyposażeniem
- e) wykonanie drogi na dojazdach do obiektu mostowego
- f) wykonanie wyposażenia drogi
- g) uporządkowanie terenu

Głębokość wykopów:

ok. 4 m

Technologia wykonania:

Wykopy wykonane zostaną mechanicznie, o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem ścian wykopów. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem w celu określenia rzeczywistych głębokości posadowienia i w razie potrzeby skorygować rozwiązania projektowe.

Wykopy ręczne wykonywane będą na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego i do linii napowietrznych. W pobliżu drzew roboty wykonywane będą w sposób nie narażający na uszkodzenie systemów korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia będą prowadzone pod nadzorem ich właścicieli.

System odwodnienia wykopów:

W przypadku wystąpienia wód gruntowych (zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu) odwodnienie wykopu zostanie wykonane powierzchniowo przy zastosowaniu instalacji pomp z przystawkami samozasysającymi oraz instalacji igłofiltrowej.

Umocnienia skarp (brzegów) i ciek Złoty Potok

W ramach inwestycji przewiduje się umocnienie skarp ciek zarówno od strony wody górnej jak i dolnej. Umocnienie skarp zostanie wykonane w formie płyty betonowej. Sumaryczna długość umocnienia to ok. 20 m.

Technika budowy nawierzchni dróg:

- usunięcie starych nawierzchni jezdni,
- ułożenie nowych nawierzchni,
- wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadków terenu.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- zdjęcie warstwy humusu,
- wycinkę 1 sztuki drzewa,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- rozbiórkę istniejącego mostu na cieku Złoty Potok w miejscowości Moszczanka zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej i budowę nowego mostu wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- budowę drogi dla pieszych (chodnik),
- niwelację istniejącego chodnika,
- budowę poboczy,
- budowę zjazdów,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji i nawierzchni jezdni dróg gminnych i drogi powiatowej nr 1618O,
- przebudowę dróg gminnych i drogi powiatowej nr 1618O do projektowanego mostu na odcinkach o łącznej długości ok. 0,25 km,
- przebudowę/budowę i/lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury sieciowej kolidującej z inwestycją, w tym napowietrznej sieć elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej,
- roboty wykończeniowe,
- porządkowanie terenu.

Parametry techniczne obiektu mostowego na rzece Złoty Potok (projektowane):

- usytuowanie – w ciągu drogi publicznej,
- współrzędne środka obiektu (przejścia przez ciek) – X:5574333.70 Y:6464797.61,
- długość obiektu (konstrukcji nośnej) – 20,0 m,
- światło poziome – 18,2 m,
- szerokość obiektu – 10,9 m,
- liczba przęseł – 1,
- ustrój nośny – betonowe belki prefabrykowane,
- materiał ustroju nośnego – beton,
- lokalizacja – rzeka Złoty Potok,
- najniższa rzędna spodu konstrukcji – 292,56 m n.p.m.,
- rzędna wody miarodajnej Q 0,5% - 291,46 m n.p.m.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jarosław Feret
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa