

Wykaz nieruchomości objętych zadaniem

Lp.	Adres nieruchomości z której ma być usunięty azbest	Zakres prac *	Powierzchnia dachu lub elewacji	Planowana ilość odpadów zawierających azbest	Rodzaj eternitu
		DTU/TU	[m ²]	[Mg]	
1.	Łąka Prudnicka, ul. Topolowa 1	DTU	446,00	7,582	faliste
2.	Łąka Prudnicka, ul. Topolowa 1	DTU	342,00	5,814	faliste
3.	Szybowice 251	DTU	381,00	6,477	faliste
4.	Szybowice 251	DTU	387,00	6,579	faliste
5.	Łąka Prudnicka, ul. Nad Żółtym Potokiem 70	DTU	230,00	3,450	plaskie
6.	Prudnik, ROD im.T. Kościuszki, ul. Powstańców Śląskich	DTU	20,00	0,340	faliste
7.	Stowarzyszenie Ogrodowe im. Marii Konopnickiej w Prudniku, ul. Wiejska	DTU	20,00	0,340	faliste
8.	Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 1	DTU	379,00	6,443	faliste
9.	Łąka Prudnicka, ul. Wąska 9	DTU	25,00	0,425	faliste
10.	Mieszkowice 147a	DTU	450,00	7,650	faliste
11.	Mieszkowice 55	DTU	103,00	1,751	faliste
12.	Mieszkowice 55	DTU	65,00	1,105	faliste
13.	Mieszkowice 55	DTU	32,00	0,544	faliste
14.	Moszczanka Kolonia 3a	TU	230,00	3,450	plaskie
15.	Chocim 5/2	TU	54,00	0,918	faliste
16.	Czyżowice 68	TU	100,00	1,700	faliste
17.	Czyżowice 34	TU	27,00	0,459	faliste
18.	Czyżowice 34	TU	27,00	0,459	faliste
19.	Prudnik, ROD im. T. Kościuszki, ul. Łucznicza	TU	18,00	0,306	faliste
20.	Łąka Prudnicka, ul. Nad Żółtym Potokiem 46	TU	13,00	0,221	faliste
21.	Łąka Prudnicka, ul. Topolowa 3	TU	200,00	3,400	faliste

22.	Moszczanka 41	TU	100,00	1,700	faliste
23.	Moszczanka 41	TU	200,00	3,000	płaskie
24.	Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 1	TU	5,50	0,094	faliste
25.	Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 1	TU	9,24	0,139	płaskie
26.	Łąka Prudnicka, ul. Wąska 9	TU	20,00	0,340	faliste
27.	Moszczanka Kolonia 8	TU	350,00	5,250	płaskie
28.	Czyżowice 38	TU	38,00	0,646	faliste
29.	Czyżowice 38	TU	40,00	0,680	faliste
30.	Szybowice 5	TU	214,10	3,212	płaskie
31.	Szybowice 5	TU	1,275	0,019	płaskie
32.	Czyżowice 5	TU	125,00	1,875	płaskie
33.	Mieszkowice 81	TU	45,00	0,765	faliste
34.	Mieszkowice 55	TU	30,00	0,510	faliste

Objaśnienia:

DTU - w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie wyrobów azbestowych

TU - w przypadku, gdy będzie realizowany tylko transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

ROD - Rodzinne Ogrody Działkowe

Do wyliczeń przyjęto:

1 m² płyty azbestowo – cementowej falistej = 17 kg

1 m² płyty azbestowo – cementowej płaskiej = 15 kg

Zastępca Burmistrza
Jarosław Szóstka